

Согласовано:
Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
в городе Каменске-Уральском

_____ С.А. Фефилов
« _____ » _____ 2018г.

Утверждаю:

Директор ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

_____ Г.Н. Виноградов
« _____ » _____ 2018г.

ПЛАН

Мероприятий ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями
в МО город Каменск-Уральский на 2018-2016 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Финансовые средства	Сумма (т.руб.)	Организация исполнитель	Содержание мероприятия-результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия
		Начало	Окончание				
1	Производственный контроль качества горячей воды, в соответствии с утвержденным графиком	Постоянно	Постоянно	Средства предприятия	574	ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Обеспечение информацией о качестве исходной и готовой горячей воды – оперативность принятия решений
2	Ревизия и ремонт систем горячего водоснабжения с очисткой поверхностей нагрева теплообменного оборудования и бакового хозяйства центральных тепловых пунктов.	01.05.2018	01.09.2018	Средства предприятия	300	ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Ревизия и ремонт оборудования для приготовления горячей воды - уменьшение вторичного загрязнения готовой воды
3	Проведение гидropневматической промывки со сбросом воды в канализационную сеть после проведения капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей	Постоянно	Постоянно	Средства предприятия	-	ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения - уменьшение вторичного загрязнения готовой воды
4	Модернизация оборудования и технологических процессов при транспортировке горячей воды	01.05.2018	01.09.2018	Средства предприятия	45940	ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Замена ветхих трубопроводов (4515 п.м.) горячего водоснабжения – уменьшение вторичного загрязнения готовой воды
		10.01.2018	30.10.2018	Средства предприятия	29350	ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Строительство котельной для приготовления горячей воды на территории центрального теплового пункта ЦТП-3 по ул. Войкова, 8 - уменьшение вторичного загрязнения готовой воды

5	Реконструкция системы обеспечения горячим водоснабжением территории Красногорского района города Каменска-Уральского	01.05.2019	01.10.2020	Инвестицион- ная составляющая		ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Повышение качества горячего водоснабжения для потребителей. Реконструкция линии рециркуляции горячей воды Красногорского района по коллекторам № 4-3-1
6	Закрытие схемы теплоснабжения Синарского района города Каменска-Уральского	01.06.2019	01.10.2026	Инвестицион- ная составляющая		ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Повышение качества горячего водоснабжения для потребителей за счет перевода с технической воды на питьевую воду
6.1.	Этап I. Перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую систему жилого района «Трубный» МО города Каменск-Уральский	01.06.2019	01.10.2020	Инвестицион- ная составляющая		ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Повышение качества горячего водоснабжения для потребителей за счет перевода с технической воды на питьевую воду жилого района «Трубный»
7	Применение дополнительных методов обеззараживания горячей воды, эффективных в отношении вирусов	01.06.2019	01.10.2023	Инвестицион- ная составляющая		ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Повышение качества горячего водоснабжения для потребителей за счет монтажа установки обеззараживания бактерицидным УФ облучением питьевой воды на центральных тепловых пунктах № 1, 2, 3, 16, БХТО,
7.1	Этап I. Монтажа установки обеззараживания бактерицидным УФ облучением питьевой воды «ОДВ-20» на центральном тепловом пункте № 2 по ул. Каменская, 84а	01.06.2019	01.10.2019	Инвестицион- ная составляющая		ООО «УК «ТЕПЛО КОМПЛЕКС»	Повышение качества горячего водоснабжения для потребителей

Заместитель главного инженера по эксплуатации



В.А. Микушин